



職安警示

預製件的貯存、堆疊及處理

1. 意外日期：2012 年 2 月

2. 意外地點：將軍澳一個建築地盤

3. 意外摘要：

一件放置於地盤內的樓宇預製件突然倒塌，把一名工人壓斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

從事預製件的貯存、堆疊及處理工作的承建商／僱主應：

- 就預製件的貯存、堆疊及處理工作進行風險評估；
- 根據有關風險評估制訂安全施工方案；
- 確保預製件的貯存、堆疊或處理工作於堅固平坦的地面上進行；
- 確保預製件以安全方式貯存或堆疊，或裝設適當承托以防止倒塌；以及
- 實施有效的監督制度，以確保上述的措施得以遵從。

5. 參考資料：



- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件